

	<b>Aviso de convocatoria</b> <b>LICITACIÓN PÚBLICA No. 009-2023</b>
<b>Objeto:</b>	<b>“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”</b>

**Aviso No. 002**  
**LICITACIÓN PÚBLICA No. 009 – 2023**

En cumplimiento de a exigido en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, la Unidad Central del Valle del Cauca anuncia a la comunidad en general y a los interesados en participar en el Proceso de Contratación bajo la modalidad de Licitación Pública la siguiente información.

**1. Nombre y datos de contacto de la entidad**

La Unidad Central del Valle del Cauca atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación en la carrera 27 A # 48-144 Kilómetro 1 salida sur, y a través de los siguientes canales de comunicación.

Correo electrónico: [contratacion@uceva.edu.co](mailto:contratacion@uceva.edu.co)

Teléfono: 2317222

**2. Información de consulta y presentación de los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación**

Los interesados en el Proceso de Contratación podrán consultar los Documentos del Proceso en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II, ingresando a <https://colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii>

Los interesados deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación a través del enlace del Proceso de Licitación Pública No. 009 de 2023 SECOP II.

**3. Objeto del contrato.**

**Objeto:** “ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”

	<b>Aviso de convocatoria</b> <b>LICITACIÓN PÚBLICA No. 009-2023</b>
<b>Objeto:</b>	<b>“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”</b>

#### 4. Especificaciones técnicas generales

Para la adecuada ejecución del objeto contractual y según las especificaciones determinadas en el pliego de condiciones y sus anexos, el oferente deberá tener un plan de trabajo con un personal mínimo disponible para:

- Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección, a más tardar el último día de ejecución de la obra. El contratista deberá coordinar con el interventor y/o supervisor de la obra la disposición diaria y final de escombros o materiales desechables, la protección de las zonas aledañas y el aseo posterior del sitio, cumpliendo con las normas de medio ambiente que apliquen en la zona a intervenir.
- Deberá garantizar que los muebles, equipos, divisiones y demás elementos que requieran ser trasladados o reubicados temporalmente durante la intervención en las diferentes áreas para liberar los espacios a intervenir, serán nuevamente ubicados, instalados y/o puestos en funcionamiento en su lugar inicial, garantizando su cuidado y conservación durante el traslado dejándolos funcionales y en las condiciones iniciales encontradas
- Realizar entrega de los diseños y planos requeridos en los términos de referencia y anexo No.9 Especificaciones técnicas mínimas.
- Entregar ficha técnica de cada uno de los elementos entregados en el Anexo No. 11 ficha técnica para contratistas, con detalles de los materiales, colores, accesorios, mantenimiento, especificaciones del ítem, imágenes reales o de diseño definitivo aprobado y todas aquellas especificaciones que describan el ítem y los elementos que lo componen. En el caso en que los materiales usados tengan una referencia comercial del fabricante se debe indicar en la ficha técnica, esto para futuros cambios o reparaciones. Esta ficha técnica se debe entregar impresa y en digital.
- Entregar los elementos de conformidad con las especificaciones técnicas definidas en la convocatoria. De igual manera, el procedimiento de instalación deberá efectuarse con herramientas y accesorios de primera calidad, que garanticen la durabilidad, funcionalidad y estética.
- Disponer lo necesario (equipos, herramientas, logística) para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad conforme las obligaciones derivadas del contrato y según anexo técnico.
- Designar y mantener un director del proyecto que sirva de contacto directo con la UCEVA, y que cuente con facultades para resolver los asuntos propios de la ejecución del contrato DE MANERA PRESENCIAL.

	<b>Aviso de convocatoria</b> <b>LICITACIÓN PÚBLICA No. 009-2023</b>
<b>Objeto:</b>	<b>“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”</b>

- EL CONTRATISTA debe utilizar personal idóneo, calificado, debidamente capacitado, y directamente empleado por EL CONTRATISTA, para ejecutar el objeto contractual y supervisarlos de manera directa y oportuna.
- Realizar capacitación en la utilización, y operación de las soluciones, para garantizar el correcto uso especificados en el Anexo 11.
- Los elementos se instalarán apropiadamente, en las áreas exigidas y en la posición adecuada para el correcto funcionamiento.
- El Contratista deberá suministrar además de los accesorios señalados para cada uno de los ítems, todos aquellos que se requieran para su correcta instalación y puesta en funcionamiento.
- El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que LA UCEVA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.
- El transporte, cargue, descargue de los elementos durante la ejecución del contrato serán asumidos por EL CONTRATISTA.
- El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte de El CONTRATISTA hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado. Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.
- Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del contrato.
- El personal que desarrolle estas actividades durante la ejecución del contrato, deberá contar con los elementos de protección personal apropiados para los desarrollos seguros de las actividades necesarias en desarrollo de la ejecución del contrato y en general todos los materiales que salvaguarden la protección integral del personal, así como aquellos que impliquen trabajo en alturas.
- Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad.
- Colaborar con la UCEVA con lo que sea necesario para el cumplimiento del objeto contractual.
- Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la UCEVA por conducto del funcionario que ejercerá la supervisión.
- Cumplir todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.
- El suministro de los elementos objeto del contrato se instalarán en la ubicación señalada por el supervisor del contrato. Para efectos de la estructuración de la oferta económica, cada proponente deberá incluir en estos ítems todos los impuestos y accesorios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de las soluciones y equipos.
- Conocer y cumplir toda la normatividad nacional vigente.
- El contratista debe mantener afiliado el personal al SGSST.

*Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Rectoría.*

	<b>Aviso de convocatoria</b> <b>LICITACIÓN PÚBLICA No. 009-2023</b>
<b>Objeto:</b>	<b>“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”</b>

- Realizar las obras civiles a que haya lugar para la correcta adecuación e instalación de los muebles y enseres en los espacios que componen el proyecto.
- Contar con todos los equipos y herramientas necesarios para la realización de los trabajos, lo que incluye insumos de limpieza, elementos de seguridad y todo lo necesario para una correcta ejecución del contrato.
- Tener todos los elementos para la seguridad industrial durante el tiempo que se desarrollen los trabajos y en general todas las disposiciones del Ministerio de Protección Social.
- Mantener limpia y ordenada el área de trabajo, al finalizar cada jornada deberá retirar todo tipo de material extraño a fin de prevenir posibles daños o accidentes en las personas que puedan transitar por las áreas de trabajo.
- Antes de que se efectúe el recibo final del contrato, el contratista deberá por su cuenta y riesgo retirar los materiales sobrantes, enviándolos a lugares autorizados por la autoridad ambiental, dejando las zonas intervenidas en buen estado y completamente limpias.

Adicionalmente, el oferente deberá desglosar la propuesta económica con los precios unitarios, valor total, discriminando claramente el IVA, IVA para el suministro y AIU e IVA sobre la Utilidad para las obras complementarias, de acuerdo con el Estatuto Tributario Vigente, si le aplica.

En caso de que se presenten ofertas por proponentes que pertenecen al régimen no responsable del IVA anteriormente denominado régimen simplificado, se adelantará la evaluación de las ofertas sin tener en cuenta el IVA, es decir, se evaluará sobre el precio neto del bien o servicio descontando el IVA de las ofertas de los proponentes responsables del IVA (Régimen Común).

## **REQUERIMIENTO: INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL**

### **1. AULA STEAM – (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING, ARTS, MATHEMATICS)**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
1,1	Propuesta de diseño de ambientación y paisajismo del espacio que tiene la UCEVA para el laboratorio STEAM, el proveedor deberá entregar, levantamiento del espacio actual en Revit, AutoCAD y PDF, propuesta de diseño de interiorismo impresa y en PDF, con los modelos de cada uno de los muebles requeridos, fichas técnicas en Excel de cada uno de los elementos a suministrar con descripciones de materiales, dimensiones y las demás que la supervisión considere pertinente.	1	und

*Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Rectoría.*

**Objeto:**

**“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
1,2	Suministro, transporte e instalación de división en vidrio de 8 mm, con dimensiones de 2,45 m (alto) vidrio templado incoloro con marco perimetral en tubo de 3x1 1/2 con pisa vidrio presión color negro, empaques, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo Sika Rod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento. Incluye perfil inferior de 3 x 1 1/2. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	35	m2
1,3	Suministro, transporte e instalación de división en vidrio de 8mm marco fijo y alas móviles de 6mm, con dimensiones de 2,00 m (ancho) por 2,75 m (alto), con 2 hojas centradas, una fija y una móvil en sistema corredizo, vidrio templado incoloro con marco perimetral en tubo rectangular de 3 x 1 1/2 con adaptador y pisa vidrio a presión color negro, las 2 alas corredizas hoja lateral 7038, empaques, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento, perfil inferior de 3 x 1 1/2, con chapa y manija. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
1,4	Suministro, transporte e instalación de mesa de trabajo con superficie en Corian o similar color amarillo de 3,00 m (ancho) por 2,00 m (largo) x 1,0 m (alto), con reengruese de 5 cm, con estructura en tubería Cold Rolled de 2"x 1" calibre 18 pintada con pintura electrostática negra acorde al diseño, con niveladores, con 2 grommet con mínimo 8 sockets de potencia por cada grommet, tapa ciega para ampliar y canaleta certificada a piso. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
1,5	Suministro, transporte e instalación de juego de 2 lámparas metálicas colgantes color negro de 0,15 m (ancho) aproximadamente por 1,40 m (alto), para instalar bombillo inteligente, con circuito, acorde al diseño de mesa de trabajo. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	2	und
1,6	Suministro, transporte e instalación de sillas altas tipo barra con espaldar, color a elección de la supervisión. El proveedor deberá entregar muestra física para su aprobación. asiento tapizado acolchado, base en tubería metálica calibre 18 de 1" X 1" pintada con pintura electrostática negra acorde al diseño, Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	17	und
1,7	Suministro, transporte e instalación de escritorio oficina tipo "L" 1.10 m (largo P1) por 1.50 m (largo P2) por 0,73 m (alto) por 0,60 m (ancho). En superficie aglomerado melamina macadamia de 15mm con reengruese de 30mm, con canto PVC rígido de 2mm, con bases en tubería metálica en O, en Cold Rolled cal. 18 de 2"x 1" con pintura electrostática negra, archivador en melamina color macadamia con rieles full extensión y cerrojo, pasacables, canaleta certificada con división interna y deslizadores, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	2	und

*Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Rectoría.*

**Objeto:**

**“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
1,8	Suministro, transporte e instalación de sillas de trabajo con espaldar, sin brazos, con rodachines, asiento tapizado color a elección de la supervisión. El proveedor deberá entregar muestra física para su aprobación. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	14	und
1,9	Suministro, transporte e instalación de caja en acrílico transparente para cubrir equipo de CNC, con dimensiones de 0,32 m (ancho), por 0,42 m (largo), por 0,30 m (alto). Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
1,10	Suministro, transporte e instalación de mueble de piso a techo con dimensiones de 0,50 m (ancho) por 5,16 m (largo) x 2,33 m (alto), compuesto de MUEBLE #1: Área de lockers 0,50 m (fondo) por 1,20 m (ancho) x 2,280 m (alto). Cada locker de 0,50 m (fondo) por 0,30 m (ancho) x 0,45 m (alto), cada puerta con vinilo (Color a elección de la supervisión), lleva su respectiva bisagra, chapa y llave. con unos muebles superiores para exhibición de 0,50 m (fondo) por 0.60 m (ancho) x 0,43 m (alto), base y marco en tubería de 1x1" cal 18. MUEBLE #2: Área de exhibición 0,50 m (fondo) por 2,39 m (ancho) por 2,28 m (alto). Con cajones inferiores de 0,50 m (fondo) por 0,60 m (ancho) por 0,50 m (alto) y dos repisas de 2.39 (largo) por 0.50 m (ancho) de aglomerado melamina macadamia de 15 mm, marco en tubería de 1x1" cal 18. MUEBLE #3: Área almacenamiento 0,50 m (fondo) por 1,36 m (ancho) por 0.2,28 m (alto) en total, cada compartimento de 0,50 m (fondo) por 0,34 m (ancho) x 0,90 m (alto), cada puerta con vinilo (Color a elección de la supervisión), lleva su respectiva bisagra, chapa y llave. con unos muebles superiores para exhibición de 0,50 m (fondo) por 0.68 m (ancho) x 0,43 m (alto), base y marco en tubería de 1x1" cal 18. Cada puerta con vinilo (Color a elección de la supervisión.), lleva su respectiva bisagra, chapa y llave, con marco y base en tubería de 1x1" cal18. Acorde al diseño aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
1,11	Suministro, transporte e instalación de repisa flotante, con dimensiones de 0,60 m (fondo), por 0,415 m (ancho), por 0,315 m (largo). aglomerado melamina de 15mm, canto PVC regido de 2mm. Colores a elección de la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	6	und
1,12	Suministro, transporte e instalación de repisa flotante, con dimensiones de 0,30 m (fondo), por 0,415 m (largo), por 0,315 m (alto). aglomerado melamina de 15mm, canto PVC regido de 2mm. Colores a elección de la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	6	und

**Objeto:**

**“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
1,13	Suministro, transporte e instalación de mesa hexagonal con superficie en aglomerado melamina de 30 mm, de 0,93 m (fondo) por 0,83 m (largo) x 0,73 m (alto), con canto rígido de 2 mm, con estructura en tubería Cold Rolled de 2"x 1", con niveladores, calibre 18, pintada con pintura electrostática negra, debe ser modular y acoplarse con mesas adicionales formando un círculo. Colores a elección de la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	12	und
1,14	Suministro, transporte e instalación de mesón de laboratorio con superficie en Corian, Quartztone o similar color blanco de 12 mm con reengrueso de 4 cm, con dos secciones dentro de un módulo, dimensiones modulo #1 de 2,64 m de largo por 0,90 m de ancho, dividido en dos secciones, una de 0,90 m de alto por 1,64 m (largo), y otra de 0,70 m (alto) por 1,00 m (largo), con estructura metálica Cold Rolled, cal 18, tipo H, fabricado en tubería cuadrada de 2", con larguero, pintada con pintura electrostática blanca. Dimensiones de modulo #2 modulo tipo mesón de 0,60 m (ancho) por 1,50 m (largo) x 0,90 m (alto), mueble inferior en lámina galvanizada calibre 20, con recubrimiento de pintura electrostática en polvo horneable color a elección, tiraderas de lujo. Entrepaños en lámina galvanizada calibre 22, con dos puertas de ala batiente, bisagras ocultas. Patas con niveladores de trabajo pesado, pozuelo con sus respectivos accesorios, acorde al diseño aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
1,15	Suministro, transporte e instalación de puerta, 0,80 m (ancho) x 2,10 m (alto), el acabado en aglomerado melamina, canto y manija incrustada, con marchó, bisagra y chapa. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
1,16	Suministro, transporte e instalación de biombo con sistema de movimiento plegable, por 4,00 m (ancho) x 2,10 m (alto), el acabado en aglomerado melamina blanca, Franja central frontal con laminado de alta presión en pizarrón con cuadrícula de alto min 1.20, con sistema de riel. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und

 <p>Institución de Educación Superior <b>UCEVA</b><sup>®</sup> Unidad Central del Valle del Cauca</p>	<p><b>Aviso de convocatoria</b> <b>LICITACIÓN PÚBLICA No. 009-2023</b></p>
<p><b>Objeto:</b></p>	<p><b>“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”</b></p>

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.
1,17	Suministro, transporte e instalación de dintel en Drywall: (Muro flotante). Con refuerzo para la parte inferior (contra la puerta corrediza), que consta de 4 perfiles en sándwich para conformar una viga cuadrada con madera plástica interna (Viga Cajón). de lado a lado entre columnas. Además de una adición de parales instalados en diagonales tipo cercha. y refuerzo superior con chazos de ¼ cada 20 cm. Fajas, filetes y demás elementos para su correcto acabado y funcionamiento. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	6,8	m <sup>2</sup>
1,18	Suministro, transporte e instalación de divisiones en Drywall piso techo con acabado por ambos lados incluye placa yeso 1/2", masillado, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios, pintado a dos manos, y demás elementos necesarios para su construcción e diseño. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	19	m <sup>2</sup>
1,19	Suministro, transporte e instalación de Drywall para cielo falso incluye: placa de yeso de media, masillado chazo, cinta, ángulos, cortes, andamios y demás elementos necesarios para su construcción e instalación.	114	m <sup>2</sup>
1,20	Suministro, transporte, instalación y diseño de Vinilo decorativo adhesivo, para instalación en vidrio o muro, colores y diseño previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	49,0	m <sup>2</sup>
1,21	Suministro, transporte e instalación de película control solar para instalación en vidrio, colores y diseño previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	42,4	m <sup>2</sup>
1,22	Suministro, transporte e instalación de lámina Cold Rolled calibre 20, con perforación láser, con dimensiones de 0,30 m (ancho), por 0,30 m (largo), por 1,00 m (alto), acorde al diseño del espacio, para almacenamiento de botiquín y extintor, así mismo incluye extintor multipropósito y botiquín, acorde a la normativa. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und

## 2. CENTRO REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO, PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE – CREPIDS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
2,1	Propuesta de diseño de ambientación, paisajismo, diseño arquitectónico, eléctrico, estructural y de aire acondicionado del espacio que tiene la universidad UCEVA para el CREPIDS, el proveedor deberá entregar, levantamiento del espacio actual en Revit, AutoCAD y PDF, propuesta de diseño ambientación, paisajismo, diseño arquitectónico, eléctrico, estructural con memorias, aire acondicionado y fichas técnicas en Excel de cada uno de los elementos a suministrar con descripciones de materiales, dimensiones y las demás que la supervisión considere pertinente.	1	und

*Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Rectoría.*

**Objeto:**

**“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
2,2	Suministro, transporte e instalación de división en vidrio de 8 mm, con dimensiones de 2,80 m (alto), vidrio templado incoloro con marco perimetral en tubo de 3x1 1/2 con pisa vidrio presión color negro, empaques, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo Sika Rod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento. Incluye perfil inferior de 3 x 1 1/2. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	47,8	m2
2,3	Suministro, transporte e instalación de ventana abatible a techo para baño en vidrio de 6 mm, con dimensiones de 1,14 m (alto)x1,22m (ancho), Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
2,4	PUERTA EN VIDRIO: Marco elaborado en 1 ½ * 1 ½ Altura 2,80m - Puerta en aluminio perimetral de 3*1 ½ y pisa vidrio proyectante plano color negro vidrio templado de 5mm incoloro, incluye cerradura tipo alcoba, bisagras omegas (4 por puerta) – Vidrio fijo superior de 0,40 * 0,80m	3	und
2,5	Suministro, transporte e instalación de división en vidrio de 8mm marco fijo y alas móviles de 6mm, con dimensiones de 4,8 m (ancho) por 2,8 m (alto), con 2 hojas laterales fijas y 2 hojas centradas móviles con sistema corredizo, vidrio templado incoloro con marco perimetral en tubo rectangular de 3 x1 1/2 con adaptador y pisa vidrio a presión color negro, las 2 alas corredizas hoja lateral 7038, empaques, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo Sika Rod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento, perfil inferior de 3 x 1 1/2, con chapa y manija. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
2,6	Suministro, transporte e instalación de división en vidrio de 8mm marco fijo y alas móviles de 6mm, con dimensiones de 3,8 m (ancho) por 2,8 m (alto), con 2 hojas laterales fijas y 2 hojas centradas móviles con sistema corredizo, vidrio templado incoloro con marco perimetral en tubo rectangular de 3 x1 1/2 con adaptador y pisa vidrio a presión color negro, las 2 alas corredizas hoja lateral 7038, empaques, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo Sika Rod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento, perfil inferior de 3 x 1 1/2, con chapa y manija. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
2,7	Suministro, transporte e instalación de división en vidrio de 8mm marco fijo y alas móviles de 6mm, con dimensiones de 3,5 m (ancho) por 2,8 m (alto), con 2 hojas laterales fijas y 2 hojas centradas móviles con sistema corredizo, vidrio templado incoloro con marco perimetral en tubo rectangular de 3 x1 1/2 con adaptador y pisa vidrio a presión color negro, las 2 alas corredizas hoja lateral 7038, empaques, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo Sika Rod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento, perfil inferior de 3 x 1 1/2, con chapa y manija. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	2	und

*Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Rectoría.*

**Objeto:**

**“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
2,8	Suministro, transporte e instalación de sistema de apertura tipo biombo, medidas 6,0x2,80m: Estructura elaborada en TUB. 3 1/2" CON LISO - PU074 PISAVIDRIO 1/2X1/2 - Vidrio de 5mm templado incoloro. Incluye estructura metálica para soporte de sistema de rodamiento superior. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
2,9	Suministro, transporte e instalación de dintel en Drywall: (Muro flotante). Con refuerzo para la parte inferior (contra la puerta corrediza), que consta de 4 perfiles en sándwich para conformar una viga cuadrada con madera plástica interna (Viga Cajón). de lado a lado entre columnas. Además de una adición de parales instalados en diagonales tipo cercha. y refuerzo superior con chazos de ¼ cada 20 cm. Fajas, filetes y demás elementos para su correcto acabado y funcionamiento. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	m2
2,10	Suministro, transporte e instalación de mesa rectangular de 0,9x0,60m por 0,45 m (alto). En superficie en RH de 15mm, canto PVC regido de 2mm, con bases en tubería metálica Cold Rolled cal. 18 de 2"x 1" con pintura electrostática negra. Color y diseño previamente aprobado por la supervisión incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	2	und
2,11	Suministro, transporte e instalación de mesa hexagonal con superficie en aglomerado melamina de 36 mm, de 0,93 m (fondo) por 0,83 m (largo) x 0,73 m (alto), con canto rígido de 2 mm, con estructura en tubería Cold Rolled de 2"x 1", con niveladores, calibre 18, pintada con pintura electrostática negra, debe ser modular y acoplarse con mesas adicionales formando un círculo. Colores a elección de la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	24	und
2,12	Suministro, transporte e instalación tablero ovalado, en acabado laminado de alta presión en pizarrón con cuadrícula de 2,40 m (ancho) x 1,20 m (alto), bastidor aglomerado MDP, borde en alto relieve en lámina Cold Rolled o similar. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	2	und
2,13	Suministro, transporte e instalación de mueble de piso a techo con dimensiones de 0,42 m (fondo) por 2,36 m (largo) x 2,8 m (alto). En aglomerado melamina de 15mm, canto PVC regido de 2mm. Cada módulo tiene 0,46 m (fondo) por 0,46 m (largo) x 0,69 m (alto). para almacenamiento de puff y mesas individuales, base en tubería cal18, acorde al diseño aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
2,14	Suministro, transporte e instalación de mesa rectangular con esquinas redondeadas con superficie en melamina de 36mm colora elección de la supervisión, de 2,10 m (ancho) por 1,2m (largo) x 0,73 m (alto), con estructura en tubería Cold Rolled de 2"x 1" calibre 18 pintada con pintura electrostática negra, con niveladores, con 2 grommet con mínimo 3 sockets de potencia y 2 USB, canaleta a piso. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
2,15	Suministro, transporte e instalación de mueble para almacenamiento de 2,70m ancho x 0,50 de fondo x 2,10m de alto, compuesta de: mueble bajo en melamina de 0,73 x 0,50 x 2,70m, con 6 puertas abatibles y 12 cajones. Mueble superior dos torres de mín. 1,1 de alto x 0,47m de ancho x 0,50 de	1	und

*Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Rectoría.*

**Objeto:**

**“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
	fondo, cada uno con 3 puertas abatibles y entrepaños. Mueble superior de 2,70m de ancho x 0,25 altura x 0,5m de fondo con entrepaño. colores a elección de la supervisión. Con niveladores. Diseño previamente aprobado por la supervisión. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.		
2,16	Suministro, transporte e instalación de mueble para cocineta coworking compuesta de mueble bajo para cocina con puertas en RH de 2,80m y superficie en Corian o Quartztone color blanco, lavaplatos, grifería, mueble alto para cocina fabricado en RH de 2,0x0,40x0,35m. Módulo superior de 2,0x0,40x0,35m con aviso en acrílico. Con niveladores. Con nevera tipo bar, cafetera, dispensador de agua fría y caliente de mesa, cafetera de cápsulas. Colores a elección de la supervisión. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
2,17	Suministro, transporte e instalación de repisa flotante para cuarto de aseo de 0,7m de ancho x 0,35m de fondo en RH de 15mm con pie amigos, acorde al diseño. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
2,18	Suministro, transporte e instalación de mueble en melamina, para almacenamiento, de 1,20m ancho 0,60 de fondo x 0,73m de alto, compuesta de 2 cajones inferiores con ala abatible con vinilo y 4 cajones full extensión. Con marco en tubería de 1x1" cal18. Diseño previamente aprobado por la supervisión. colores a elección de la supervisión. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	2	und
2,19	Suministro, transporte e instalación de puerta en melamina de 2,10 x 0,80 m. Con Chapa incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	2	und
2,20	Suministro, transporte e instalación de mesa tipo barra para coworking en melamina de 15mm con reengruese de 30mm, de 3,80x0,90mx 1,10 de alto, con estructura en tubería de 2x1" cal18 pintada con pintura electrostática negra. colores a elección de la supervisión. con 2 grommet con mínimo 3 sockets de potencia y 2 USB, y canaleta a piso. Diseño previamente aprobado por la supervisión. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
2,21	Suministro, transporte e instalación de escritorio individual tipo industrial de 0,40 m (fondo) por 0,40 m (largo) por 0,65 m (alto), en superficie aglomerado melamina de 15 mm, con canto PVC regido de 2 mm, con estructura en tubería metálica en Cold Rolled cal. 18 de 1"x 1", con niveladores con pintura electrostática negra, con Puff butaco individual de 0,37 m (fondo) por 0,37 m (largo) por 0,40 m (alto), Asiento en espuma, fabricado con estructura interna en madera pino, espuma y lona vértigo, y niveladores. acorde al diseño aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	20	und
2,22	Suministro, transporte, instalación y diseño de Vinilo decorativo adhesivo, para instalación en vidrio o muro, colores y diseño previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	115	m2
2,23	Suministro, transporte e instalación de película control solar para instalación en vidrio, colores y diseño previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	82	m2

 <p>Institución de Educación Superior <b>UCEVA</b><sup>®</sup> Unidad Central del Valle del Cauca</p>	<p><b>Aviso de convocatoria</b> <b>LICITACIÓN PÚBLICA No. 009-2023</b></p>
<p><b>Objeto:</b></p>	<p><b>“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”</b></p>

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
2,24	Suministro, transporte y colocación de mobiliario sofá tipo tándem de dos puestos 1,20 x 0.75 x 0.85 m Fabricado en estructura de hierro de 2"x1" pintura electrostática negra con niveladores, espuma, lona vértigo. Color a elección de la supervisión. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	2	und
2,25	Suministro, transporte y colocación de mobiliario sofá tipo tándem de tres puestos 1,80 x 0.75 x 0.85 Fabricado en estructura de hierro de 2"x1" pintura electrostática negra con niveladores, espuma, lona vértigo. Color a elección de la supervisión. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	2	und
2,26	Suministro, transporte e instalación de sillas de trabajo con espaldar, sin brazos, con rodachines, asiento tapizado color a elección de la supervisión. El proveedor deberá entregar muestra física para su aprobación. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	30	und
2,27	Suministro, transporte e instalación de sillas altas tipo barra con espaldar, color a elección de la supervisión. El proveedor deberá entregar muestra física para su aprobación. base en tubería metálica calibre 18 de 1" X 1" pintada con pintura electrostática negra acorde al diseño, asiento tapizado acolchado, Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	12	und
2,28	Suministro, transporte e instalación de puerta plegable divisoria en PVC rígido, con herrajes, para baño de 1,30mx2,10m, color a elección de la supervisión. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
2,29	Suministro, transporte e instalación de espejo flotante de diámetro 0,60m, borde con iluminación led. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	2	und
2,30	Suministro, transporte e instalación de sistema de baño, con mueble de lavamanos construido en Corian, Quartztone o similar, color blanco, de 0,8x 0,50, reengruese de 0,20, ala lateral de 0,8x0,20. Incluye lavamanos, grifería, sanitario, poceta lava trapeadores y todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
2,31	Suministro, transporte e instalación de lámina Cold Rolled calibre 20, con perforación láser, con dimensiones de 0,30 m (ancho), por 0,30 m (largo), por 1,00 m (alto), acorde al diseño del espacio, para almacenamiento de botiquín y extintor, así mismo incluye extintor multipropósito y botiquín, acorde a la normativa. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
2,32	Suministro, transporte e instalación de pérgola en U exterior en fachada, altura 2,90m. Columnas en tubería 100x100 cal 2mm con platina para base, reborde en tubería 100x100 cal 2mm, travesaños 3x 1 1/2 cal18, color negro pintada con pintura electrostática. listones de madera plástica o listones de cedro. Cubierta en vidrio de 8mm templado o policarbonato. Con canoas para desagüe. Diseño previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para la correcta instalación	132,65	m2

*Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Rectoría.*

 <p>Institución de Educación Superior <b>UCEVA</b><sup>®</sup> Unidad Central del Valle del Cauca</p>	<p><b>Aviso de convocatoria</b> <b>LICITACIÓN PÚBLICA No. 009-2023</b></p>
<p><b>Objeto:</b></p>	<p><b>“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”</b></p>

### 3. AULA DE MODELADO Y SIMULACION DE SISTEMAS COMPLEJOS- CMSS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
3,1	Suministro, transporte e instalación de PUFF butaco individual de 0,40 m (fondo) por 0,40 m (largo) por 0,45 m (alto), Asiento en espuma, fabricado con estructura interna en madera pino, espuma y lona vértigo, y niveladores, acorde al diseño, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	4	und
3,2	Suministro, transporte e instalación de juego de 9 tableros en forma de panel, cada uno de 0,8x0,4m. Tres en acabado laminado de alta presión en pizarrón con cuadrícula, bastidor aglomerado MDP, canto y el resto con acabado en colores acorde al diseño que permitan escritura o pegado de elementos. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	juego
3,3	Suministro, transporte e instalación de mueble superior, en melamina de 15mm, de 1,50m de ancho, 0,60m de fondo, 0,40 m (alto). Formando rectángulos y cuadrados, con entrepaño, canto PVC regido de 2mm, con niveladores. Color a elección de la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	2	und
3,4	Suministro, transporte e instalación de sillas de trabajo con espaldar, sin brazos, con rodachines, asiento tapizado color a elección de la supervisión. El proveedor deberá entregar muestra física para su aprobación. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	2	und
3,5	Suministro, transporte e instalación de escritorio oficina en "L" 1.50 m por 0,60 m (ancho) x 0,73 de alto. En superficie aglomerado melamina de 15mm con reengrueso de 30mm, canto PVC regido de 2mm, con bases en tubería metálica en O, en Cold Rolled cal. 18 de 2"x 1" con pintura electrostática negra, archivador en melamina con rieles full extensión y cerrojo, pasacables, canaleta certificada con división interna y deslizadores. Color a elección de la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	2	und
3,6	Suministro, transporte e instalación tablero, en acabado laminado de alta presión en pizarrón con cuadrícula de 2,40 m (ancho) x 1,20 m (alto) su totalidad, bastidor aglomerado MDP, canto. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	2	und
3,7	Suministro, transporte e instalación de sillas con espaldar, de varios colores a elección de la supervisión. El proveedor deberá entregar muestra física para su aprobación. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	12	und
3,8	Suministro, transporte e instalación de mueble en melamina, para almacenamiento, de 1,20m ancho x 0,60 de fondo x 0,73m de alto, compuesta de 2 cajones con ala abatible. Con marco en tubería de 1x1" cal18. Diseño previamente aprobado por la supervisión. colores a elección de la supervisión. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
3,9	Suministro, transporte, instalación y diseño de Vinilo decorativo adhesivo, para instalación en vidrio o muro, colores y diseño previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	20	m <sup>2</sup>

*Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Rectoría.*

**Objeto:**

**“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
3,10	Suministro, transporte e instalación de mesa trapezoidal de 1.40 m por 0,73 m (alto) por 0,60m. Empalma con mesa rectangular, al unirse permite crear diferentes formas en el espacio. En superficie aglomerado melamina de 30mm, canto PVC regido de 2mm, con bases en tubería metálica en Cold Rolled cal. 18 con rodachinas, con pintura electrostática negra, grommet con 2 sockets de potencia y 2 USB, con canaleta, sistema de conexión a través de extensión con cable encauchetado de mínimo 1,80m con puntas en clavija levitón 515cv y 515pv para conectar todas las mesas. Color a elección de la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	12,00	und
3,11	Suministro, transporte e instalación de división en vidrio de 8 mm, con dimensiones de 2,8 m (alto), vidrio templado incoloro con marco perimetral en tubo de 3x1 1/2 con pisa vidrio presión color negro, empaques, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo Sika Rod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento. Incluye perfil inferior de 3 x 1 1/2. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	4,34	m2
3,12	Suministro, transporte e instalación de división en vidrio de 6 mm, con dimensiones de 3,35 m (ancho) aproximadamente, por 2,8 m (alto) aprox. con una hoja fija y otra hoja móvil con sistema corredizo, templado incoloro con marco perimetral en tubo de 3x1 1/2 cuadrado con pisa vidrio a presión color negro para el ala fija y perfil 7038 cuadrado con adaptador color negro para el ala corrediza, empaques, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo Sika Rod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento. Incluye perfil inferior de 3 x 1 1/2. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und

#### 4. CENTRO INTERNACIONAL DE CIENCIA VERDE

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
4,1	Suministro, transporte e instalación de división en vidrio de 8 mm, con dimensiones de 2,75 m (alto) templado incoloro con marco perimetral en tubo de 3x1 1/2 con pisa vidrio a presión color negro, empaques, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo Sika Rod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento. Incluye perfil inferior de 3 x 1 1/2. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	20,08	m2
4,2	Suministro, transporte e instalación de división en vidrio de 8mm marco fijo y alas móviles de 6mm, con dimensiones de 4,8 m (ancho) por 2,75 m (alto), con 2 hojas laterales fijas y 2 hojas centradas móviles con sistema corredizo, vidrio templado incoloro con marco perimetral en tubo rectangular de 3 x1 1/2 con adaptador y pisa vidrio a presión color negro, las 2 alas corredizas hoja lateral 7038, empaques, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo Sika Rod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento,	1	und

*Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Rectoría.*

 <p>Institución de Educación Superior <b>UCEVA</b><sup>®</sup> Unidad Central del Valle del Cauca</p>	<p><b>Aviso de convocatoria</b> <b>LICITACIÓN PÚBLICA No. 009-2023</b></p>
<p><b>Objeto:</b></p>	<p><b>“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”</b></p>

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
	perfil inferior de 3 x 1 1/2, con chapa y manija. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.		
4,3	Suministro, transporte e instalación de mesa hexagonal con superficie en aglomerado melamina de 36 mm, de 0,93 m (fondo) por 0,83 m (largo) x 0,73 m (alto), con canto rígido de 2 mm, con estructura en tubería Cold Rolled de 2"x 1", con niveladores, calibre 18, pintada con pintura electrostática negra, debe ser modular y acoplarse con mesas adicionales formando un círculo. Colores a elección de la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	12	und
4,4	Suministro, transporte e instalación de sillas de trabajo con espaldar, sin brazos, con rodachines, asiento tapizado color a elección de la supervisión. El proveedor deberá entregar muestra física para su aprobación. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	16	und
4,5	Suministro, transporte e instalación de escritorio oficina 1.20 m (largo) por 0,73 m (alto) por 0,60 m (fondo). En superficie aglomerado melamina de 15 mm con reengruese de 30 mm, canto PVC regido de 2mm, con bases en tubería metálica en O, en Cold Rolled cal. 18 de 2"x 1" con pintura electrostática negra, archivador en melamina con rieles full extensión y cerrojo, pasacables, canaleta. Color aprobado por la supervisión. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	4	und
4,6	Suministro, transporte, instalación y diseño de Vinilo decorativo adhesivo, para instalación en vidrio o muro, colores y diseño previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	30,0	m2
4,7	Suministro, transporte e instalación de película control solar para instalación en vidrio, colores y diseño previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	33,5	m2

## 5. LABORATORIO AUTOMATIZACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
5,1	Propuesta de diseño de ambientación y paisajismo de los espacios que tiene la UCEVA, diseños para el laboratorio AUTOMATIZACIÓN, el proveedor deberá entregar, levantamiento del espacio actual en Revit, AutoCAD y PDF, propuesta de diseño de interiorismo impresa y en PDF, con los modelos de cada uno de los muebles requeridos, fichas técnicas en Excel de cada uno de los elementos a suministrar con descripciones de materiales, dimensiones y las demás que la supervisión considere pertinente.	1,00	und
5,2	Suministro, transporte e instalación de división en vidrio de 6 mm, con dimensiones de 2,00 m (ancho) aproximadamente, por 2,8 m (alto) aprox. con una hoja fija y otra hoja móvil con sistema corredizo, templado incoloro con marco perimetral en tubo de 3x1 1/2 cuadrado con pisa vidrió a presión color negro para el ala fija y perfil 7038 cuadrado con adaptador color negro para el ala corrediza, empaques, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo Sika Rod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento. Incluye perfil inferior de 3 x 1 1/2. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
5,3	Suministro, transporte e instalación de división en vidrio de 8 mm, con dimensiones de 2,8 m (alto). templado incoloro 3x1 1/2 con pisa vidrios presión color negro, empaques, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo Sika Rod o equivalente de Ø= 6 mm.	8,40	m2

*Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Rectoría.*

**Objeto:**

**“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
	y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento. Incluye perfil inferior de 3 x 1 1/2. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.		
5,4	Suministro, transporte e instalación de división en vidrio de 8mm marco fijo y alas móviles de 6mm dimensiones en su totalidad de 9,00 m (ancho) aproximadamente, por 2,8 m (alto) aproximadamente, con 2 hojas laterales fijas de 3,60 m (ancho) y 2 hojas centradas móviles de 0,90 (nacho) con sistema corredizo, las 2 alas corredizas hoja lateral 7038, vidrio templado incoloro con perfil de 3x1 1/2 con pisa vidrios presión color negro, empaques, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo Sika Rod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento, perfil inferior de 3 x 1 1/2, con chapa y manija. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
5,5	Suministro, transporte e instalación de mueble de 36 lockers con dimensiones de 0,32 m (fondo) por 2,70 m (largo) x 1,90 m (alto) su totalidad. En aglomerado melamina de 15 mm, canto PVC regido de 2mm. Cada locker tiene 0,30 m (ancho) por 0,32 m (largo) x 0,45 m (alto). Puertas con vinilo. Base en tubería cal18. Color y diseño previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
5,6	Suministro, transporte e instalación de mueble de exhibición con dimensiones de 0,32 m (fondo) por 2,70 m (largo) x 1,01 m (alto) su totalidad. En aglomerado melamina de 15 mm. El Área de exhibición puntualmente tiene 0,30 m (fondo) por 0,32 m (largo) x 0,43 m (alto), Color y diseño previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
5,7	Suministro, transporte e instalación de escritorio oficina 1.20 m (largo) por 0,73 m (alto) por 0,60 m (fondo). En superficie aglomerado melamina de 15 mm con reengruese de 30 mm, canto PVC regido de 2mm, con bases en tubería metálica en O, en Cold Rolled cal. 18 de 2"x 1" con pintura electrostática negra, archivador en melamina con rieles full extensión y cerrojo, pasacables, canaleta. Color aprobado por la supervisión. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	2,00	und
5,8	Suministro, transporte e instalación de mueble de almacenamiento de herramientas y pc con dimensiones de 0,32 m (fondo) por 0,90 m (largo) x 1,90 m (alto) su totalidad. En aglomerado melamina 15 mm y puertas con vinilo, canto PVC regido de 2 mm. base en tubería cal18. Cada mueble tiene 0,30 m (ancho) por 0,32 m (largo) x 0,45 m (alto), base en tubería cal18. color y diseño previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
5,9	Suministro, transporte e instalación de mueble de exhibición con dimensiones de 0,32 m (fondo) por 0,90 m (largo) x 1,01 m (alto) su totalidad, similar de 15mm, canto PVC regido de 2mm. En aglomerado melamina, Color y diseño previamente aprobado supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
5,10	Suministro, transporte e instalación de mueble de piso a techo con dimensiones de 0,42 m (fondo) por 3,66 m (largo) x 2,89 m (alto) su totalidad. En aglomerado melamina color macadamia de 15mm, canto PVC regido de 2mm. Cada módulo tiene 0,46 m (fondo) por 0,46 m (largo) x 0,69 m (alto). para almacenamiento de puff y mesas individuales de pc, base en tubería cal18, acorde al diseño aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und

*Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Rectoría.*

**Objeto:**

**“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
5,11	Suministro, transporte e instalación de escritorio individual tipo industrial de 0,40 m (fondo) por 0,40 m (largo) por 0,65 m (alto), en superficie aglomerado melamina de 15 mm, con canto PVC regido d 2 mm, con estructura en tubería metálica en Cold Rolled cal. 18 de 1"x 1", con niveladores con pintura electrostática negra, Color y diseño aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	32,00	und
5,12	Suministro, transporte e instalación de Puff butaco individual de 0,40 m (fondo) por 0,40 m (largo) por 0,45 m (alto), Asiento en espuma, fabricado con estructura interna en madera pino, espuma y lona vértigo, y niveladores, acorde al diseño, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	32,00	und
5,13	Suministro, transporte e instalación de mueble para elementos de aseo con dimensiones de 0,50 m (fondo) por 0,33 m (lago) x 2,01 m (alto), en RH de 15mm, con canto rígido de 2 mm. Con puerta abatible de 0,33 m (lago) x 1,90 m (alto) en aglomerado melamina de 15 mm y cerrojo. Mueble con sistema corredera de Telescópicas con apertura a presión (push to open), de 0,33 m (lago) x 0,51 m (alto), Color y diseño aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
5,14	Suministro, transporte e instalación de mueble para pozuelo, con dimensiones de 0,50 m (fondo) por 0,54 m (lago) x 1,90 m (alto), en RH de 15 mm, con canto rígido de 2 mm. Con puerta abatible de 0,54 m (lago) x 1,90 m (alto) y cerrojo, lavadero con sus respectivos accesorios, acorde al diseño. Color y diseño aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
5,15	Suministro, transporte e instalación de mueble de exhibición con dimensiones de 0,50 m (fondo) por 0,87 m (largo) x 1,00 m (alto), canto PVC regido de 2mm. En aglomerado melamina de 15mm. Color y diseño aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
5,16	Suministro, transporte, instalación y diseño de Vinilo decorativo adhesivo, para instalación en vidrio o muro, colores y diseño previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	9,00	m <sup>2</sup>
5,17	Suministro, transporte e instalación de película control solar para instalación en vidrio, colores y diseño previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	39,42	m <sup>2</sup>
5,18	Suministro, transporte e instalación tablero, en acabado laminado de alta presión en pizarrón con cuadrícula de 2,40 m (ancho) x 1,20 m (alto) su totalidad, bastidor aglomerado MDP, canto. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
5,19	Suministro, transporte e instalación de lámina Cold Rolled calibre 20, con perforación láser, con dimensiones de 0,30 m (ancho), por 0,30 m (largo), por 1,00 m (alto), acorde al diseño del espacio, para almacenamiento de botiquín y extintor, así mismo incluye extintor multipropósito y botiquín, acorde a la normativa. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und

## 6. LABORATORIO DE ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
6,1	Propuesta de diseño de ambientación y paisajismo de los espacios que tiene la universidad UCEVA, diseños para el laboratorio MERCADEO, LOGISTICA Y CONSUMO MASIVO, el proveedor deberá entregar, levantamiento del espacio actual en Revit, AutoCAD y PDF, propuesta de diseño de interiorismo impresa y en PDF, con los modelos de cada uno de los muebles requeridos, fichas técnicas en Excel de cada uno de los	1,00	und

*Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Rectoría.*

**Objeto:**

**“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
	elementos a suministrar con descripciones de materiales, dimensiones y las demás que la supervisión considere pertinente.		
6,2	Suministro, transporte e instalación de división en vidrio de 8mm marco fijo y alas móviles de 6mm con dimensiones en su totalidad de 3,50 m (ancho) aproximadamente, por 2,8 m (alto) aproximadamente, con 2 hojas laterales fijas de 0,86 m (ancho) y 2 hojas centradas móviles de 0,86 (nacho) con sistema corredizo, vidrio templado incoloro con perfil de 3x1 1/2, las 2 alas corredizas hoja lateral 7038, empaques, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo Sika Rod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento, perfil inferior de 3 x 1 1/2, con chapa y manija. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
6,3	Suministro, transporte e instalación de división en vidrio tipo biombo de 6 mm con dimensiones en su totalidad de 3,67 m (ancho) aproximadamente, por 2,8 m (alto) aproximadamente, con 4 hojas móviles de 0,92 m (ancho) con sistema corredizo, vidrio templado incoloro con marco perimetral en tubo de 3 1/2 cuadrado con pisa vidrio a presión color negro, empaques, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo Sika Rod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento, perfil inferior de 3 x 1 1/2, con chapa y manija. Sistema superior en tubería metálica cal18 para sostener el riel. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
6,4	Suministro, transporte e instalación de letreros LED 3D en acrílico o metacrilato, con dimensiones 1,79 m (ancho) x 0,60 m (alto), con un circuito para ubicar las tirillas de LED, Incluye acometida eléctrica 4000k (luz neutra), incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
6,5	Suministro, transporte, instalación y diseño de Vinilo decorativo adhesivo, para instalación en vidrio o muro, colores y diseño previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	42,0	m <sup>2</sup>
6,6	Suministro, transporte e instalación de canastas de mercado color a elección de la supervisión. El proveedor deberá entregar muestra física para su aprobación. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	5,0	und
6,7	Suministro, transporte e instalación de carros de metálicos con Ruedas fijas y giratorias de 4" en poliuretano, acabado cromado, fabricado en varilla # 10, dimensiones mínimas ancho adelante 33cm, Ancho atrás 45cm, Largo 67cm. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	2,00	und
6,8	Suministro, transporte e instalación de góndola metálica de pared para exhibición, almacenaje y venta de productos, con dimensiones 0,40 m (fondo)* 2,40 m (largo) x 2,0 m (alto), LAMINA EN CR (Cold Rolled, laminada en frio, Con pintura electrostática color blanco, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
6,9	Suministro, transporte e instalación de Mueble góndola central, permite su uso en ambos lados para exhibición, almacenaje y venta de productos, con dimensiones 0,90 m (fondo)* 2,40 m (largo) x 2,0 m (alto), LAMINA EN CR (Cold Rolled, laminada en frio, Con pintura electrostática color blanco, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
6,10	Suministro, transporte e instalación de mueble almacenamiento con dimensiones de 0,50 m (fondo) por 1,70m (ancho) x 2,0 m (alto) su totalidad. En aglomerado melamina de 15 mm o lámina Cold Rolled, canto PVC regido de 2mm. 6 peldaños en melamina de 15 mm o lámina Cold	2,00	und

*Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Rectoría.*

**Objeto:**

**“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
	Rolled. base en tubería cal18, Colores y diseño previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.		
6,11	Suministro, transporte e instalación de refrigerador vertical con puerta de vidrio, con dimensiones 0,61 m (fondo) por 0,52 m (largo) por 1,74 m (alto), con bandejas en alambre. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
6,12	Suministro, transporte e instalación de Cabecera de góndola (PLV), con dimensiones 0,50 m (fondo) x 4,14 m (ancho) x 0,60 m (alto), en melamina o lámina Cold Rolled microperforado. Colores y diseño previamente aprobado por la supervisión. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
6,13	Suministro, transporte e instalación de mueble de góndola de pared de 0,50 m (fondo) por 2,94 m (ancho) x 2,0 m (alto), área de exhibición de productos en lamina de Cold Rolled, laminada en frío, con pintura electrostática color blanco, fondo de pantalla perforada, entrepaños centrales, ganchos sencillos para barra y accesorios, acorde al diseño. Parales laterales metálicos. Cajones inferiores metálicos con puertas abatibles de 0,45 m (largo) x 0,70 m (alto) y cerrojo. Color y diseño previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
6,14	Suministro, transporte e instalación de Cabecera de góndola (PLV), con dimensiones 0,50 m (fondo) x 2,94 m (largo) x 0,60 m (alto), en melamina o lámina Cold Rolled microperforado. Color y diseño previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
6,15	Suministro, transporte e instalación de mueble punto de pago de 0,70 m (fondo) por 1,80 m (largo) x 0,90 m (alto), Fabricado en calibre 20 pintado al polvo. (pintura electrostática), Mesón en acero inoxidable 304 cal. 20, con bómper. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
6,16	Suministro, transporte e instalación de Cabecera de (PLV), con dimensiones 0,15 m (ancho) x 0,85 m (alto), en acrílico de 3 mm o en lamina Cold Rolled microperforado, Color y diseño aprobador previamente por la supervisión, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	6,00	und
6,17	Suministro, transporte e instalación estantería metálica industrial compuesta por tres módulos de 1,00 m (fondo) por 2,64 m (largo) x 2,90 m (alto) y un módulo de 1,00 m (fondo) por 1,53 m (largo) x 2,90 m (alto), pintura en polvo terminada. elementos de estantería, travesaños, arriostrados, pica de nivelación incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
6,18	Suministro, transporte e instalación de Televisor de mínimo 55", Smart TV, pantalla Led incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
6,19	Suministro, transporte e instalación de Soporte móvil televisores 32"- 55" pulgadas, SPCC, tubo de acero sin soldadura y plástico. Pintura en polvo terminada. color negro, incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
6,20	Suministro, transporte e instalación de estibador manual hidráulico, capacidad de carga mínima de 2000kg, chasis reforzado, horquillas. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
6,21	Suministro, transporte e instalación de película control solar para instalación en vidrio, colores y diseño previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	20,22	m <sup>2</sup>
6,22	Suministro, transporte e instalación de estibas, con dimensiones de 1,00 m (fondo) por 1,20 m (largo), en madera. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	20,00	und
6,23	Suministro, transporte e instalación de lámina Cold Rolled calibre 20, con perforación láser, con dimensiones de 0,30 m (ancho), por 0,30 m (largo), por 1,00 m (alto), acorde al diseño del espacio, para almacenamiento de	1,00	und

*Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Rectoría.*

 <p>Institución de Educación Superior <b>UCEVA</b> Unidad Central del Valle del Cauca</p>	<p><b>Aviso de convocatoria</b> <b>LICITACIÓN PÚBLICA No. 009-2023</b></p>
<p><b>Objeto:</b></p>	<p><b>“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”</b></p>

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
	botiquín y extintor, así mismo incluye extintor multipropósito y botiquín, acorde a la normativa. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.		

## 7. LABORATORIO MAC

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
7,1	Suministro, transporte e instalación de mesa rectangular de 2.40 m por 0,73 m (alto) por 0,60 m (fondo). En superficie aglomerado melamina de 15mm, canto PVC regido de 2mm, con bases en tubería metálica en O, en Cold Rolled cal. 18 de 2x1" y refuerzo de 3X1-1/2" cal 18, con niveladores y travesaños, pintura electrostática blanca, 3 pasacables, con canaleta certificada, faldones laterales y frontal entamborados de 8,5cm, faldón de fondo de mínimo 25cm. Color a elección de la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	10	und
7,2	Suministro, transporte e instalación de escritorio oficina en "L" 1.40 m por 0,60 m (ancho) x 0,73 de alto. En superficie aglomerado melamina de 15mm con reengruese de 30mm, canto PVC regido de 2mm, con bases en tubería metálica en O, en Cold Rolled cal. 18 de 2"x 1" con pintura electrostática blanca, faldones laterales entamborados de 8,5cm archivador en melamina con rieles full extensión y cerrojo, pasacables, canaleta certificada con división interna y deslizadores. Color a elección de la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
7,3	Suministro, transporte e instalación de mueble entre columnas, en melamina de 15mm de varios colores, dividido en dos secciones de 2,80m y 4,10m de ancho, 0,60m de fondo y por 1,50 m (alto). Formando rectángulos y cuadrados, con entrepaño, canto PVC regido de 2mm, con niveladores. Color a elección de la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	2	und
7,4	Suministro, transporte e instalación de sillas con espaldar, de varios colores a elección de la supervisión. El proveedor deberá entregar muestra física para su aprobación. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	31	und
7,5	Suministro, transporte, instalación y diseño de Vinilo decorativo adhesivo, para instalación en vidrio o muro, colores y diseño previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	15	m <sup>2</sup>
7,6	Suministro, transporte e instalación de división en vidrio de 6 mm, con dimensiones de 2,50 m (ancho) aproximadamente, por 2,8 m (alto) aprox. con una hoja fija y otra hoja móvil con sistema corredizo, templado incoloro con marco perimetral en tubo de 3x1 1/2 cuadrado con pisa vidrio a presión color negro para el ala fija y perfil 7038 cuadrado con adaptador color negro para el ala corrediza, empaques, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo Sika Rod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento. Incluye perfil inferior de 3 x 1 1/2. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
7,7	Suministro, transporte e instalación de división en vidrio de 6 mm, con dimensiones de 1,86 m (ancho) aproximadamente, por 2,8 m (alto) aprox. con una hoja fija y otra hoja móvil con sistema corredizo, templado incoloro con marco perimetral en tubo de 3x1 1/2 cuadrado con pisa vidrio a presión color negro para el ala fija y perfil 7038 cuadrado con adaptador color negro para el ala corrediza, empaques, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo Sika Rod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos	1,00	und

*Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Rectoría.*

 <p>Institución de Educación Superior <b>UCEVA</b><sup>®</sup> Unidad Central del Valle del Cauca</p>	<p><b>Aviso de convocatoria</b> <b>LICITACIÓN PÚBLICA No. 009-2023</b></p>
<p><b>Objeto:</b></p>	<p><b>“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”</b></p>

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
	los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento. Incluye perfil inferior de 3 x 1 1/2. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.		

### 8. LABORATORIO DE ALTO RENDIMIENTO

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
8,1	Suministro, transporte e instalación de escritorio oficina en "L" 1.40 m por 0,60 m (ancho) x 0,73 de alto. En superficie aglomerado melamina de 15mm con reengrueso de 30mm, canto PVC regido de 2mm, con bases en tubería metálica en O, en Cold Rolled cal. 18 de 2"x 1" con pintura electrostática negra, archivador en melamina con rieles full extensión y cerrojo, pasacables, canaleta certificada con división interna y deslizadores. Color a elección de la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
8,2	Suministro, transporte e instalación de mesa en melamina de 15mm con reengrueso de 30mm, de 2,0x0,60mx0,73 de alto, con estructura en tubería de 2x1" cal18, con 2 cajones tipo rejilla para cpu, con pintura electrostática negra. Con niveladores, canaleta certificada y pasacables. Colores a elección de la supervisión. Diseño previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	10	und
8,3	Suministro, transporte e instalación de sillas con espaldar, de varios colores a elección de la supervisión. El proveedor deberá entregar muestra física para su aprobación. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	21	und
8,4	Suministro, transporte e instalación de mueble entre columnas, en melamina de 15mm, dividido en dos secciones de 2,80m y 4,10m de ancho, 0,60m de fondo y por 1,50 m (alto). Formando rectángulos y cuadrados, con entrepaño, canto PVC regido de 2mm, con niveladores y bordes en tubería de 1x1" cal18 pintada con pintura electrostática negra. Color a elección de la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	2	und
8,5	Suministro, transporte, instalación y diseño de Vinilo decorativo adhesivo, para instalación en vidrio o muro, colores y diseño previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	15	m <sup>2</sup>
8,6	Suministro, transporte e instalación de división en vidrio de 6 mm, con dimensiones de 2,50 m (ancho) aproximadamente, por 2,8 m (alto) aprox. con una hoja fija y otra hoja móvil con sistema corredizo, templado incoloro con marco perimetral en tubo de 3x1 1/2 cuadrado con pisa vidrio a presión color negro para el ala fija y perfil 7038 cuadrado con adaptador color negro para el ala corrediza, empaques, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo Sika Rod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento. Incluye perfil inferior de 3 x 1 1/2. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,00	und
8,7	Suministro, transporte e instalación de división en vidrio de 6 mm, con dimensiones de 1,86 m (ancho) aproximadamente, por 2,8 m (alto) aprox. con una hoja fija y otra hoja móvil con sistema corredizo, templado incoloro con marco perimetral en tubo de 3x1 1/2 cuadrado con pisa vidrio a presión color negro para el ala fija y perfil 7038	1,00	und

*Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Rectoría.*

**Objeto:**

**“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
	cuadrado con adaptador color negro para el ala corrediza, empaques, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliuretano tipo Sika Rod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento. Incluye perfil inferior de 3 x 1 1/2. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.		

## 9. LABORATORIO INDUSTRIA ANIMAL E INDUSTRIA VEGETAL

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
9,1	Suministro, transporte e instalación de mesón en acero inoxidable 304 cal 16 de 4,1m de largo por 0,90m de fondo por 0,90m de alto, con dos (2) pozuelos con esquinas redondeadas de 1,0mx0,70 en acero inoxidable 304 cal 16, con salpicadero de 12,5cm en lado de 4,1m. Estructura resistente al peso, con travesaños para evitar pandeo. Soporte en Tubería de acero inoxidable 304 de 1 1/2" cal18. Con niveladores. Con grifería en paca pozuelo tipo industrial, Mezclador para trabajo pesado, Conexión a 1/2", soporte de pared incluido, Pico de 45" alto aproximado, Bajo consumo de agua 1.15 GPM a 60 PSI. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
9,2	Suministro, transporte e instalación de mesón en acero inoxidable 304 cal 16 de 2,0m de largo por 0,90m de fondo por 0,90m de alto, con salpicadero de 12,5cm en lado de 2,0m. Estructura resistente al peso con travesaños para evitar pandeo, con entrepaño acero inoxidable 304 cal 16, Soporte en Tubería de acero inoxidable 304 de 1 1/2". Con niveladores. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	7	und
9,3	Suministro, transporte e instalación de mesón en acero inoxidable 304 cal 16 de 1,0m de largo por 0,90m de fondo por 0,90m de alto, con salpicadero de 12,5cm formado L por dos lados. Estructura resistente al peso con travesaños para evitar pandeo, con entrepaño acero inoxidable 304 cal 16. Soporte en Tubería de acero inoxidable 304 de 1 1/2", Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
9,4	Suministro, transporte e instalación de butaca en acero inoxidable de 1,2m de largo por 0,50m de fondo por 0,45m de alto. Estructura resistente al peso con travesaños para evitar pandeo fabricado con tubo cuadrado de 1 1/2" de acero inoxidable 304 calibre 18. Soporte en Tubería de acero inoxidable 304 de 1 1/2" cal 18. Con niveladores. Asiento fabricado con lámina de acero inoxidable 304 calibre 20. Tapón plástico en cada pata, Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
9,5	Suministro, transporte e instalación de silla tipo barra con espaldar, en acero inoxidable. Estructura resistente al peso. Con niveladores. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	10	und
9,6	Suministro, transporte e instalación de escritorio oficina en "L" 1.50 m por 0,60 m (ancho) x 0,73 de alto. En superficie aglomerado melamina de 15mm con reengrueso de 30mm, canto PVC regido de 2mm, con bases en tubería metálica en O, en Cold Rolled cal. 18 de 2"x 1" con pintura electrostática negra, archivador en melamina con rieles full extensión y cerrojo, pasacables, canaleta certificada con división interna y deslizadores. Color a elección de la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
9,7	Suministro, transporte e instalación de Locker metálico de 6 puestos vertical, Elaborado en lámina Cold Rolled calibre 22. Dos (2) cuerpos y Seis (6) compartimientos. Pintura electrostática termofijada, división zapatera, perchero interno tipo gancho, manija en polipropileno, puntos de ventilación, cierre metálico para candado, de Alto: 180 cm, Ancho: 63 cm y Fondo: 30 cm,	7	und

*Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Rectoría.*

 <p>Institución de Educación Superior <b>UCEVA</b><sup>®</sup> Unidad Central del Valle del Cauca</p>	<p><b>Aviso de convocatoria</b> <b>LICITACIÓN PÚBLICA No. 009-2023</b></p>
<p><b>Objeto:</b></p>	<p><b>“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”</b></p>

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
	color a elección de la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.		
9,8	Suministro, transporte e instalación de sillas de trabajo con espaldar, sin brazos, con rodachines, asiento tapizado color a elección de la supervisión. El proveedor deberá entregar muestra física para su aprobación. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und

### 10. AUDITORIO DE LABORATORIOS INTEGRADOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
10,1	Suministro, transporte e instalación de mesa rectangular de 1.40 m por 0,73 m (alto) por 0,60m. En superficie aglomerado melamina de 30mm, canto PVC regido de 2mm, con bases en tubería metálica en Cold Rolled cal. 18 con rodachines, con pintura electrostática negra, grommet con 2 sockets de potencia y 2 USB, con canaleta, sistema de conexión a través de extensión con cable encauchetado de mínimo 1,80m con puntas en clavija levitón 515cv y 515pv para conectar todas las mesas. Color a elección de la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	8	und
10,2	Suministro, transporte e instalación de mesa trapezoidal de 1.40 m por 0,73 m (alto) por 0,60m. Empalma con mesa rectangular, al unirse permite crear diferentes formas en el espacio. En superficie aglomerado melamina de 30mm, canto PVC regido de 2mm, con bases en tubería metálica en Cold Rolled cal. 18 con rodachinas, con pintura electrostática negra, grommet con 2 sockets de potencia y 2 USB, con canaleta, sistema de conexión a través de extensión con cable encauchetado de mínimo 1,80m con puntas en clavija levitón 515cv y 515pv para conectar todas las mesas. Color a elección de la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	8	und
10,3	Suministro, transporte e instalación de sillas de trabajo con espaldar, sin brazos, con rodachines, asiento tapizado color a elección de la supervisión. El proveedor deberá entregar muestra física para su aprobación. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	32	und

### 11. CENTRO DE MONITOREO CCTV

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
11,1	Suministro, transporte e instalación de mueble en melamina, para almacenamiento, de 1,20m ancho x 0,60 de fondo x 0,73m de alto, compuesta de 2 cajones inferiores con ala abatible y 4 cajones full extensión. Con marco en tubería de 1x1" cal18. Diseño previamente aprobado por la supervisión. colores a elección de la supervisión. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
11,2	Suministro, transporte e instalación de mesa en melamina de 15mm con reengruese de 30mm, de 2,40x0,60mx0,73 de alto, con estructura en tubería de 2x1" cal18 y refuerzo en tubería de 3-1 1/2" cl18 pintada con pintura electrostática negra. Colores a elección de la supervisión. Diseño previamente aprobado por la supervisión. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
11,3	Suministro, transporte e instalación de sillas tipo gerencial ergonómica con espalda alta marco en polipropileno de alto impacto, color negro, con paño malla, Cabecero graduable en altura y basculante tapizado en malla. Conjunto giratorio que permite bloquear la silla para que no se recueste y perilla para que la silla tense. Asiento interno en madera contrachapada abullonado con caucho espuma de alta densidad y tapizado en malla. Graduación de altura mediante palanca que activa el cilindro. Ruedas 100% nylon doble.	2	und

*Este documento es propiedad de la UCEVA. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización de la Rectoría.*

**Objeto:**

**“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
	Brazos se levanta hacia atrás 90 grados cojín tapizados en malla. Base en nylon reforzada al 30% con fibra de vidrio. El proveedor deberá entregar muestra física para su aprobación. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.		
11,4	Suministro, transporte e instalación de mueble en melamina, para almacenamiento, de 1,20m ancho x 0,60 de fondo x 0,73m de alto, compuesta de 2 cajones con ala abatible. Con marco en tubería de 1x1" cal18. Diseño previamente aprobado por la supervisión. colores a elección de la supervisión. incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und

## 12. SALA DE LACTANCIA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
12,1	Suministro, transporte e instalación de mecedora en madera roble con PUFF descansa pies en madera roble, ideal para lactancia, tapizado en lona tipo vértigo y forro con cremallera en tela antifluido o de fácil limpieza. Dimensiones aproximadas de silla: Largo 50-65 cm, Ancho 50-60 cm, Alto 90-110cm. Dimensiones aproximadas de PUFF Largo 40-60 cm, Ancho 30-45 cm, Alto 35-40 cm. Diseño y color previamente aprobado por la supervisión. Se debe entregar muestra para su aprobación. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	2	unid
12,2	Suministro, transporte e instalación de división en vidrio de 8 mm, con dimensiones de 1,3 m (alto) x 1,0m (ancho), vidrio templado incoloro con marco perimetral en tubo de 3x1 1/2 con pisa vidrio presión color negro, empaques, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo Sika Rod o equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a o equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento. Incluye perfil inferior de 3 x 1 1/2. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1,3	m2
12,3	Suministro, transporte e instalación de mueble inferior fabricado en RH de 15mm, de 1,50m de ancho x 0,60m de fondo x 0,90m de alto y superficie en Corian o Quartztone color blanco, lavamanos en acero inoxidable empotrado, grifería, con 2 repisas flotantes de 0,75m de ancho x 0,35m de fondo en RH de 15mm con pie amigo. Con nevera tipo bar. Diseño y colores a elección de la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
12,4	Suministro, transporte e instalación de estación para cambio de pañales en plástico, con protección anti bacterial que impide la reproducción de bacterias, Dimensiones aproximadas: Alto 85-90 cm Ancho 55-60 cm, Largo 10-12 cm. Con sistema abatible. Diseño y color previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	1	und
12,5	Suministro, transporte e instalación kit de implementos para área de lactancia, incluye 1 termómetro digital para nevera Rango Temperatura Interna: -20+50°C(-4+158°F), Rango Temperatura Externa: -50+70°C(-58+158°F), Resolución Temperatura: 0.1°C/0.2°F, Precisión: ±1°C/±2°F, Doble display, sonda externa para nevera. 1 pinza en acero inoxidable de min 30 cm. 1 Bandeja en acero inoxidable de min 30 cm. 3 canecas de basura plásticas de pedal de 10litros, roja, blanca y verde. 12 frascos de vidrio con tapa de plástico para almacenamiento de leche materna, resistentes al calor y al frío, Reutilizables, para almacenamiento de 3 a 4 onzas, marcados con número de onzas, nombre y fecha de extracción, libres de BPA. Cinta de enmascarar ancha y marcador. Dispensador de toallas en acero inoxidable 304 y dispensador de jabón líquido 500ml en acero inoxidable. Organizador revistero	1	kit

	<b>Aviso de convocatoria</b> <b>LICITACIÓN PÚBLICA No. 009-2023</b>
<b>Objeto:</b>	<b>“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”</b>

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNID.
	en acrílico de min 34x24x12cm con división de 3 espacios para material informativo. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.		
12,6	Suministro, transporte, instalación de mesa auxiliar de 60cm de alto x 45cm, Superficie y estructura en el mismo material y color de la silla mecedora. Colores y diseño previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	2	unid
12,7	Suministro, transporte, de lámpara de techo descolgada, iluminación color semi cálido. Colores y diseño previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	2	unid
12,8	Suministro, transporte, instalación y diseño de Vinilo decorativo adhesivo, para instalación en vidrio o muro, colores y diseño previamente aprobado por la supervisión. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	9	m <sup>2</sup>

### 13. Modalidad de selección del contratista

En consideración a la naturaleza jurídica del contrato a celebrar, la Unidad Central del Valle del Cauca UCEVA aplicará la modalidad de Licitación Pública, de conformidad con la Ley 80 de 1 993, Ley 1150 de 2007 artículo 2 numeral 1, en concordancia con el procedimiento establecido en el capítulo 2° sección 1° subsección 1° del Decreto 1082 de 2015 y demás normas que lo adicionen o modifiquen estando sometidos a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

### 14. Plazo de ejecución

El plazo será de treinta y nueve (39) días, durante la vigencia fiscal de 2023. Contados a partir de la fecha establecida en la plataforma SECOP II, una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993 y tres (3) meses más para su liquidación.

### 15. Plazo para la presentación de propuestas, lugar y forma de presentación de las mismas

Las propuestas deberán presentarse ÚNICAMENTE a través de la plataforma del SECOP II, en la fecha y hora señalada en el cronograma del proceso para la entrega de propuestas y en la forma prevista en el Pliego de Condiciones. Solo en caso de indisponibilidad de dicha plataforma confirmada por Colombia Compra Eficiente, la oferta podrá ser enviada al correo electrónico [contratacion@uceva.edu.co](mailto:contratacion@uceva.edu.co) en los términos del protocolo de indisponibilidad del SECOP II [https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce\\_public/files/cce\\_documentos/protocolo\\_de\\_indisponibilidad\\_secop\\_ii.pdf](https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/protocolo_de_indisponibilidad_secop_ii.pdf)

	<b>Aviso de convocatoria</b> <b>LICITACIÓN PÚBLICA No. 009-2023</b>
<b>Objeto:</b>	<b>“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”</b>

La Unidad Central del Valle del Cauca podrá prorrogar el plazo para la presentación de las propuestas, si así lo estima conveniente.

A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso, los proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas

### **16. Presupuesto oficial y disponibilidad presupuestal**

El presupuesto estimado para la presente convocatoria es de **MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$1.588.989.291) M/Cte.**, INCLUIDO IVA para el suministro y AIU e IVA sobre la Utilidad para las obras complementarias, que incluye los pagos por los costos directos e indirectos y todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar.

La UCEVA pagará al Contratista el valor del Contrato con cargo los certificados de disponibilidad presupuestal No. 812 por valor de \$1.372.643.992,00 y No. 616 por valor de \$300.000.000

El presupuesto se ha calculado con base en los precios del mercado obtenidos, por la cantidad de Mobiliario y servicios requeridos, por las consultas realizadas, así como las obligaciones fiscales y el valor histórico de los contratos suscritos por la UCEVA con igual o similar del objeto contractual.

Para dar cumplimiento al objeto de la presente Licitación Pública, La Unidad Central del Valle del Cauca, cuenta con el certificado de disponibilidad expedido por la oficina de Gestión de Recursos Financieros de la Institución.

### **17. Acuerdos y tratados Internacionales**

En virtud de lo establecido en los manuales explicativos de la Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente, respecto a los capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales negociados o tratados de libre comercio suscritos por Colombia, en los estudios previos y en el Pliego de Condiciones se indica en adherencia al numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 la aplicación de algunos acuerdos.

En este caso, la UCEVA por ser una Entidad del nivel Municipal y atendiendo el presupuesto para el presente proceso de selección, está obligado por el acuerdo comercial con La Alianza Del Pacifico – Chile, Alianza Del Pacifico – Perú, Chile, Unión Europea (aplicable al Reino Unido e Irlanda Del Norte) y Estados AELC.

	<b>Aviso de convocatoria</b> <b>LICITACIÓN PÚBLICA No. 009-2023</b>
<b>Objeto:</b>	<b>“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”</b>

### **18. Convocatoria limitada a MIPYMES**

De conformidad con el umbral para convocatorias limitadas a MiPymes el cual se encuentra en un valor de \$457.297.264, el presente proceso de convocatoria NO SE ENCUENTRA LIMITADO A MIPYMES. Valor que se encuentra disponible en Colombia Compra Eficiente y está vigente hasta el 31-12-2023. (Artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015).

### **19. Condiciones para participar en el Proceso de Contratación**

Podrán participar en este proceso de selección toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera ya sea en forma individual, en consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, que dentro de su objeto social pueda desarrollar las actividades que establece el numeral 3º del presente aviso de convocatoria.

Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, ley 80 de 1993 artículo 8 el cual fue adicionado por el artículo 18 de la ley 1150 de 1997 y demás normas concordantes y en especial, no estar reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República de acuerdo con lo previsto en el Artículo 60 de la ley 610 de 2000.

### **20. Precalificación**

De acuerdo con las características propias de la modalidad de selección que se pretende adelantar por parte la Unidad Central del Valle del Cauca, el presente proceso de selección no le dará aplicación a la precalificación.

### **21. Cronograma del proceso**

El cronograma del Proceso de Contratación se especificará directamente en la plataforma del SECOP II.

### **22. Consulta de los Documentos del Proceso**

Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso Licitación Pública No. 009 de 2023 en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP II, ingresando a <https://colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii>

	<b>Aviso de convocatoria</b> <b>LICITACIÓN PÚBLICA No. 009-2023</b>
<b>Objeto:</b>	<b>“ACCIONES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UCEVA”</b>

### 23. Veedurías ciudadanas

En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Entidad invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al contrato objeto del presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los documentos del proceso en el SECOP. De acuerdo con la Ley 850 del 2003, las veedurías pueden conformar los diferentes comités (técnicos, financieros y sociales entre otros) para poder ejercer su función. Una vez conformada la veeduría con los parámetros de la ley, desarrollarán su actividad en comunicación con la supervisión del proyecto.

En consecuencia, el complemento al Pliego de Condiciones es publicado el día señalado en el cronograma, en el Portal Único de Contratación [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co) plataforma SECOP II, y se convoca a las veedurías ciudadanas para realizar el control social al presente proceso, con el propósito que desarrollen su actividad durante la etapa precontractual, contractual y postcontractual en el presente proceso de contratación, realizando oportunamente las recomendaciones escritas que consideren necesarias e interviniendo en las audiencias y demás actuaciones que se realicen, caso en el cual se les suministrará toda la información y documentación que soliciten y que no esté publicada en la referida página web.

En constancia de lo anterior se firma en Tuluá (Valle del Cauca) a los veintidós (22) días de septiembre de dos mil veintitrés (2023).



**JUAN CARLOS URRIAGO FONTAL**  
Rector

Elaboró: Diana Marcela Moscoso Hincapié – Contratista

Revisó: Vivian Zuleima Echeverry Henao – Profesional Especializado Asignado del Área de Contratación